



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Panel Foncé Gris 50W 4500lm 110D - 840 Blanc Froid | IP20 - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 243844 |
| EAN | 4058075576599 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Sol |
| Connexion du Luminaire | Protective contact Plug type |
| Couverture Optique | Polycarbonate (PC) |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK07 |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Orange |
| Logement | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boîtier | Orange |
| Product Serie | Worklight |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 50 |
| Largeur (mm) | 201 |
| Hauteur (mm) | 141 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**